TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO

VERIFICA FUNZIONALE DEGLI STRUMENTI ANALITICI

Area 18 – Laboratorio di Analisi

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL031_00	00	28/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
RSGI / Direttore Laboratorio	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Team Lab	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di applicazione

L'istruzione di lavoro descrive le modalità operative di verifica funzionale degli strumenti analitici a inizio e fine turno, conformemente alla ISO 15189:2022 §6.4 e in attuazione della procedura TD-SGI-PRO049 (rev 01). Comprende start-up, controlli giornalieri, registrazione delle anomalie, gestione degli alert dello strumento.

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
UNI EN ISO 15189:2022 §6.4	Apparecchiature di Laboratorio
TD-SGI-PRO049_01	Apparecchiature e taratura strumentale (rev 01 ISO 15189)
TD-SGI-MOD191_00	Calendario manutenzione e taratura
TD-SGI-MOD180_00	Registro manutenzione ordinaria

3. Definizioni

Termine	Definizione
Start-up	Sequenza di accensione e auto-test dello strumento
Verifica funzionale giornaliera	Controlli routinari sullo strumento (allineamento, sensori, vasche fluidi)

4. Ruoli e responsabilità

Il Tecnico esegue lo start-up e la verifica funzionale a inizio turno e a fine turno (shut-down).

5. Modalità operative

1. Start-up

Accensione strumento, auto-test interno (controllo lampade, sensori, allineamento), verifica livello fluidi (acqua reagente, soluzioni di lavaggio, scarti), verifica disponibilità reagenti caricati. Tutte le voci di check sono confermate sul LIS o sul software dello strumento.

2. Verifica funzionale giornaliera

Esecuzione del CIQ a 2-3 livelli (vedi IDL030). Controllo dell'allineamento (se richiesto dal produttore). Controllo delle pressioni e temperature operative. Tutte le verifiche sono registrate sul software dello strumento + sintesi su MOD180 (Registro manutenzione ordinaria).

3. Gestione alert

In caso di alert dello strumento (errore hardware, sensore fuori range, ecc.): consultazione del manuale, applicazione delle azioni di troubleshooting di primo livello. Se l'alert persiste: chiamata al supporto tecnico del fornitore + apertura di NC su MOD187 + sospensione utilizzo per i parametri impattati.

4. Shut-down

A fine turno: pulizia delle camere di reazione e dei circuiti, decontaminazione delle parti esposte, programmazione del lavaggio notturno, chiusura del LIS.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

7. Allegati e documenti correlati

Codice	Tipo	Titolo
TD-SGI-PRO049_01	Procedura	Apparecchiature (rev 01)
TD-SGI-MOD180_00	Modulo	Registro manutenzione ordinaria
TD-SGI-MOD191_00	Modulo	Calendario manutenzione e taratura

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	28/04/2026	Prima emissione. IDL Verifica funzionale strumenti conforme a ISO 15189:2022 §6.4. Definisce start-up, verifica funzionale giornaliera, gestione alert, shut-down.	RSGI / Direttore Laboratorio